DEVIS

Exemple fictif rempli : prix indicatifs, à remplacer par les tiens avant tout envoi.

Petit Électricité (exemple fictif)
Hugo Petit EI
4 rue de l'Atelier, 69003 Lyon
06 00 00 00 00 - contact@exemple.fr
SIRET 000 000 000 00000 (exemple)
Immatriculée au RNE (exemple)
N° TVA intracommunautaire : FR00 000000000 (exemple)
Décennale : Assureur Exemple, contrat n° 000000, France métropolitaine. Attestation jointe au devis.

Client
M. Garnier
22 cours Gambetta, 69003 Lyon
Adresse du chantier : Identique (immeuble des années 1980)

Devis n° D-2026-0131
Date : 20/11/2026 - valable 30 jours
Début des travaux : 3 à 4 semaines après l'acompte - durée estimée : 6 à 8 jours
Devis gratuit

N°	Désignation	Unité	Qté	PU HT	TVA	Total HT
Lot 1 - Dépose et tableau						
1	Dépose de l'ancienne installation (câbles, appareillage, ancien tableau) et protection du chantier	forfait	1	450,00 €	10 %	450,00 €
2	Fourniture du tableau, disjoncteurs divisionnaires et interrupteurs différentiels 30 mA	forfait	1	480,00 €	10 %	480,00 €
3	Pose, câblage et raccordement du tableau	forfait	1	350,00 €	10 %	350,00 €
Lot 2 - Câblage et appareillage						
4	Fourniture des câbles, gaines ICTA et boîtes d'encastrement	forfait	1	620,00 €	10 %	620,00 €
5	Tirage des câbles, saignées et passage dans les gaines (34 h)	forfait	1	1 850,00 €	10 %	1 850,00 €
6	Fourniture de l'appareillage : prises, interrupteurs, points lumineux (DCL), boîtes de dérivation	forfait	1	560,00 €	10 %	560,00 €
7	Pose et raccordement de l'appareillage	forfait	1	780,00 €	10 %	780,00 €
8	Fourniture et pose du tableau de communication (prises RJ45, coffret de brassage)	forfait	1	350,00 €	10 %	350,00 €
Lot 3 - Terre, essais et mise en service						
9	Mise à la terre : reprise de la barrette de mesure, conducteur de terre et liaisons équipotentielles	forfait	1	240,00 €	10 %	240,00 €
10	Essais, mise en service et, s'il est exigé, passage du Consuel	forfait	1	180,00 €	10 %	180,00 €

Total HT	**5 860,00 €**
TVA à 10 % (base 5 860,00 € HT)	586,00 €
Total TTC	**6 446,00 €**
Acompte à la commande (30 %)	1 933,80 €
Reste à payer	4 512,20 €

Conditions

Acompte de 30 % à la signature, solde à la fin des travaux (à la remise de l'attestation de conformité visée par le Consuel lorsqu'elle est requise). Passé l'échéance, pénalités au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et, entre professionnels, indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Installation réalisée conformément à la norme NF C 15-100.

Attestation de conformité visée par le Consuel : exigée avant la mise sous tension d'une installation neuve ou entièrement rénovée avec coupure du réseau (articles D342-18 à D342-21 du code de l'énergie). Ligne à retirer si le chantier n'est pas concerné.

Gestion des déchets

quantité estimée [volume ou poids], tri et enlèvement par nos soins, dépôt à [nom et adresse de la déchetterie ou du point de collecte], coût estimé [montant] € HT (inclus dans les prix ci-dessus ou ligne dédiée).

Médiation

En cas de litige, le client particulier peut recourir gratuitement au médiateur de la consommation [nom, adresse, site internet].

Certification du client pour la TVA réduite

TVA à 10 % : je soussigné(e) [nom et prénom du client] certifie que les travaux faisant l'objet du présent devis et soumis au taux réduit de TVA se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, situés [adresse du chantier], et qu'ils ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf ni n'augmentent la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %. Fait à [ville], le [date]. Signature :

Date, cachet et signature de l'entreprise	*Bon pour accord. Devis reçu avant l'exécution des travaux. Date, nom et signature du client :*

Modèle gratuit Izi-Devis (version du 2026-11-21), mode d'emploi : https://izi-devis.net/blog/modeles-devis-gratuits-par-metier