DEVIS

Exemple fictif rempli : prix indicatifs, à remplacer par les tiens avant tout envoi.

Martin Menuiserie (exemple fictif)
Paul Martin EI
4 rue de l'Atelier, 44000 Nantes
06 00 00 00 00 - contact@exemple.fr
SIRET 000 000 000 00000 (exemple)
Immatriculée au RNE (exemple)
N° TVA intracommunautaire : FR00 000000000 (exemple)
Décennale : Assureur Exemple, contrat n° 000000, France métropolitaine. Attestation jointe au devis.

Client
M. et Mme Bernard
15 rue des Lilas, 44000 Nantes
Adresse du chantier : Identique (maison achevée en 2005)

Devis n° D-2026-0112
Date : 20/11/2026 - valable 30 jours
Début des travaux : 4 à 6 semaines après l'acompte - durée estimée : 4 jours
Devis gratuit

N°	Désignation	Unité	Qté	PU HT	TVA	Total HT
Lot 1 - Menuiseries extérieures						
1	Dépose des menuiseries existantes (5 fenêtres + 1 porte-fenêtre), évacuation	forfait	1	380,00 €	10 %	380,00 €
2	Fenêtre PVC oscillo-battante double vitrage 4/16/4, dim. 100 x 120, blanc	u	3	420,00 €	10 %	1 260,00 €
3	Fenêtre PVC oscillo-battante double vitrage 4/16/4, dim. 80 x 95, blanc	u	2	340,00 €	10 %	680,00 €
4	Porte-fenêtre PVC 2 vantaux, double vitrage, dim. 200 x 215, seuil PMR	u	1	890,00 €	10 %	890,00 €
5	Pose en rénovation des 6 menuiseries (dépose partielle, calfeutrement, finitions)	u	6	180,00 €	10 %	1 080,00 €
6	Porte d'entrée alu isolante, serrure 5 points, dim. 90 x 215	u	1	1 750,00 €	10 %	1 750,00 €
7	Pose porte d'entrée, réglages et étanchéité	forfait	1	320,00 €	10 %	320,00 €
Lot 2 - Agencement intérieur						
8	Dressing sur-mesure mélaminé, 2,80 m linéaire, penderie + étagères + tiroirs	u	1	2 150,00 €	10 %	2 150,00 €
9	Pose et réglage du dressing en atelier puis sur site	forfait	1	480,00 €	10 %	480,00 €
10	Main courante hêtre massif escalier, 4,50 ml, supports laqués	u	1	560,00 €	10 %	560,00 €
Lot 3 - Fin de chantier						
11	Nettoyage de fin de chantier et repli	forfait	1	120,00 €	10 %	120,00 €

Total HT	**9 670,00 €**
TVA à 10 % (base 9 670,00 € HT)	967,00 €
Total TTC	**10 637,00 €**
Acompte à la commande (40 %)	4 254,80 €
Reste à payer	6 382,20 €

Conditions

Acompte de 40 % à la signature pour lancement de la fabrication sur-mesure, solde à la réception des travaux. Passé l'échéance, pénalités au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et, entre professionnels, indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Cotes définitives relevées au métré sur place avant mise en fabrication : les dimensions du devis sont indicatives.

Délai d'approvisionnement et de fabrication : 4 à 6 semaines à réception de l'acompte. Pose planifiée à réception des menuiseries.

Taux réduit à 5,5 % possible pour les menuiseries extérieures si leurs valeurs Uw / Sw (ou Ud) relevées sur la fiche du fabricant atteignent les seuils de l'article 30-0 D bis de l'annexe IV du CGI : à défaut, 10 %.

Gestion des déchets

quantité estimée [volume ou poids], tri et enlèvement par nos soins, dépôt à [nom et adresse de la déchetterie ou du point de collecte], coût estimé [montant] € HT (inclus dans les prix ci-dessus ou ligne dédiée).

Médiation

En cas de litige, le client particulier peut recourir gratuitement au médiateur de la consommation [nom, adresse, site internet].

Certification du client pour la TVA réduite

TVA à 10 % : je soussigné(e) [nom et prénom du client] certifie que les travaux faisant l'objet du présent devis et soumis au taux réduit de TVA se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, situés [adresse du chantier], et qu'ils ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf ni n'augmentent la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %. Fait à [ville], le [date]. Signature :

Date, cachet et signature de l'entreprise	*Bon pour accord. Devis reçu avant l'exécution des travaux. Date, nom et signature du client :*

Modèle gratuit Izi-Devis (version du 2026-11-21), mode d'emploi : https://izi-devis.net/blog/modeles-devis-gratuits-par-metier