DEVIS

Exemple fictif rempli : prix indicatifs, à remplacer par les tiens avant tout envoi.

Fabre Peinture (exemple fictif)
Léa Fabre EI
4 rue de l'Atelier, 33000 Bordeaux
06 00 00 00 00 - contact@exemple.fr
SIRET 000 000 000 00000 (exemple)
Immatriculée au RNE (exemple)
N° TVA intracommunautaire : FR00 000000000 (exemple)
RC professionnelle : Assureur Exemple, contrat n° 000000, France métropolitaine.

Client
M. Rousseau
10 rue Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux
Adresse du chantier : Identique (résidence des années 1990)

Devis n° D-2026-0077
Date : 20/11/2026 - valable 30 jours
Début des travaux : À convenir à la signature - durée estimée : 6 jours ouvrés
Devis gratuit

N°	Désignation	Unité	Qté	PU HT	TVA	Total HT
Lot 1 - Protection et murs						
1	Protection des sols, masquage des huisseries et des prises	forfait	1	240,00 €	10 %	240,00 €
2	Murs : lessivage, égrenage, rebouchage des fissures et des trous, ponçage	m²	170	3,00 €	10 %	510,00 €
3	Murs : ratissage à l'enduit de lissage sur les zones dégradées (au réel)	m²	40	8,00 €	10 %	320,00 €
4	Murs : sous-couche d'impression, 1 couche	m²	170	3,50 €	10 %	595,00 €
5	Murs : acrylique mate lessivable, 2 couches, teinte du nuancier	m²	170	9,00 €	10 %	1 530,00 €
Lot 2 - Plafonds						
6	Plafonds : préparation et sous-couche, 1 couche	m²	65	4,00 €	10 %	260,00 €
7	Plafonds : mate spéciale plafond, 2 couches	m²	65	11,00 €	10 %	715,00 €
Lot 3 - Boiseries et fin de chantier						
8	Portes et encadrements : ponçage, sous-couche, laque satinée 2 couches	u	6	90,00 €	10 %	540,00 €
9	Plinthes : égrenage, 2 couches	ml	60	6,00 €	10 %	360,00 €
10	Retouches, repli du chantier et nettoyage	forfait	1	150,00 €	10 %	150,00 €

Total HT	**5 220,00 €**
TVA à 10 % (base 5 220,00 € HT)	522,00 €
Total TTC	**5 742,00 €**
Acompte à la commande (30 %)	1 722,60 €
Reste à payer	4 019,40 €

Conditions

Acompte de 30 % à la signature, solde à la fin du chantier. Passé l'échéance, pénalités au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et, entre professionnels, indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Teintes arrêtées par écrit (référence du nuancier) avant toute commande de peinture : un changement de teinte après commande fait l'objet d'un supplément.

Ratissage facturé au réel : 40 m² estimés sur les zones dégradées, quantité ajustée après lessivage au même prix unitaire.

Gestion des déchets

quantité estimée [volume ou poids], tri et enlèvement par nos soins, dépôt à [nom et adresse de la déchetterie ou du point de collecte], coût estimé [montant] € HT (inclus dans les prix ci-dessus ou ligne dédiée).

Médiation

En cas de litige, le client particulier peut recourir gratuitement au médiateur de la consommation [nom, adresse, site internet].

Certification du client pour la TVA réduite

TVA à 10 % : je soussigné(e) [nom et prénom du client] certifie que les travaux faisant l'objet du présent devis et soumis au taux réduit de TVA se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, situés [adresse du chantier], et qu'ils ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf ni n'augmentent la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %. Fait à [ville], le [date]. Signature :

Date, cachet et signature de l'entreprise	*Bon pour accord. Devis reçu avant l'exécution des travaux. Date, nom et signature du client :*

Modèle gratuit Izi-Devis (version du 2026-11-21), mode d'emploi : https://izi-devis.net/blog/modeles-devis-gratuits-par-metier