DEVIS

Exemple fictif rempli : prix indicatifs, à remplacer par les tiens avant tout envoi.

Robin Plomberie (exemple fictif)
Lucas Robin EI
4 rue de l'Atelier, 35000 Rennes
06 00 00 00 00 - contact@exemple.fr
SIRET 000 000 000 00000 (exemple)
Immatriculée au RNE (exemple)
N° TVA intracommunautaire : FR00 000000000 (exemple)
Décennale : Assureur Exemple, contrat n° 000000, France métropolitaine. Attestation jointe au devis.

Client
Mme Leroy
8 allée des Tilleuls, 35000 Rennes
Adresse du chantier : Identique (pavillon achevé en 1998)

Devis n° D-2026-0094
Date : 20/11/2026 - valable 30 jours
Début des travaux : 3 à 5 semaines après l'acompte - durée estimée : 4 jours
Devis gratuit

N°	Désignation	Unité	Qté	PU HT	TVA	Total HT
Lot 1 - Dépose et réseaux						
1	Dépose et évacuation de la baignoire existante et de son habillage	forfait	1	280,00 €	10 %	280,00 €
2	Modification des réseaux alimentation eau chaude/froide et évacuation Ø40	h	6	55,00 €	10 %	330,00 €
Lot 2 - Douche à l'italienne						
3	Fourniture receveur extra-plat 120 x 90 résine	u	1	389,00 €	10 %	389,00 €
4	Fourniture paroi de douche verre 8 mm, retour fixe	u	1	445,00 €	10 %	445,00 €
5	Fourniture colonne de douche thermostatique	u	1	259,00 €	10 %	259,00 €
6	Pose receveur, paroi et colonne, raccordements et essais	forfait	1	520,00 €	10 %	520,00 €
7	Étanchéité sous carrelage (SPEC) zone douche, fourniture et mise en œuvre	m²	6	35,00 €	10 %	210,00 €
Lot 3 - Vasque et fin de chantier						
8	Fourniture et pose meuble vasque 80 cm + miroir LED	u	1	640,00 €	10 %	640,00 €
9	Mise en décharge des gravats et protection du chantier	forfait	1	95,00 €	10 %	95,00 €

Total HT	**3 168,00 €**
TVA à 10 % (base 3 168,00 € HT)	316,80 €
Total TTC	**3 484,80 €**
Acompte à la commande (30 %)	1 045,44 €
Reste à payer	2 439,36 €

Conditions

Acompte de 30 % à la signature, solde à réception des travaux sous 8 jours. Passé l'échéance, pénalités au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et, entre professionnels, indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Travaux planifiés sous 3 à 5 semaines à réception de l'acompte. Durée d'intervention : 4 jours, avec coupure d'eau ponctuelle annoncée la veille.

Réseaux existants non visibles : toute reprise découverte à l'ouverture (canalisation plomb, évacuation hors pente) fera l'objet d'un avenant chiffré, signé avant exécution.

Gestion des déchets

quantité estimée [volume ou poids], tri et enlèvement par nos soins, dépôt à [nom et adresse de la déchetterie ou du point de collecte], coût estimé [montant] € HT (inclus dans les prix ci-dessus ou ligne dédiée).

Médiation

En cas de litige, le client particulier peut recourir gratuitement au médiateur de la consommation [nom, adresse, site internet].

Certification du client pour la TVA réduite

TVA à 10 % : je soussigné(e) [nom et prénom du client] certifie que les travaux faisant l'objet du présent devis et soumis au taux réduit de TVA se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, situés [adresse du chantier], et qu'ils ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf ni n'augmentent la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %. Fait à [ville], le [date]. Signature :

Date, cachet et signature de l'entreprise	*Bon pour accord. Devis reçu avant l'exécution des travaux. Date, nom et signature du client :*

Modèle gratuit Izi-Devis (version du 2026-11-21), mode d'emploi : https://izi-devis.net/blog/modeles-devis-gratuits-par-metier